

ISO 9001, KMO & VE Certificeret mere end 30 års erfaring indenfor ventilation, varmepumper & køl

Betingelser ved bestilling af kampagnetilbud

Kampagnepris inkl. Varmepumpe med gummifødder og standardmonteringen

Daikin Perfera 25 væg model Pris 14 500 kr. inkl. moms

Daikin Perfera 25 gulv model Pris 15 995 kr. inkl. moms

Daikin Comfora 25 Pris 11 995 kr. inkl. moms

Udendørsdel (standardmonteringen)

Standard monteringen omfatter:

- Som standard monteres udendørsdelen op til 3 meter fra indendørsdelen.
- Et hul på ca. Ø 70 mm bores gennem ydermur til rør/slanger.
- Kabel samt afløb og kobberrør monteres af autoriseret kølemontør.
- Tilslutning til en eksisterende stikkontakt / sikkerhedsafbryder med jord samt tilstrækkelig ampere indenfor 1,5 meter fra indendørsdelen / udendørsdelen, variere efter model (Jordspyd kan tilkøbes)
- Indendørsdelen monteres indvendigt på en ydervæg, inkl. beslag - højde maks. 2 meter.
- Kondens afløb føres til jorden ved yderdel (op til 3 meter)
- Udendørsdelen tilsluttes og stilles på underlag lavet af kunden. (vægbeslag kan tilkøbes). NB. Fødder anbefales. Så undgås evt. resonans igennem væggen.
- Gennemgang af fjernbetjening og instruktion i brug af anlægget samt vedligeholdelse.
- Emballage bortskaffes (ikke paller)
- Kabelkabel udføres som hvid. (sort kan tilkøbes, skal bestilles på forhånd)

Følgende er ikke inkluderet i monteringen:

- Ekstra rør samt isolering, når indendørsdelen er mere end 3 meter fra udendørsdelen.
- Evt. malerarbejde samt rengøring og efterreparationer
- Boring af hul i beton eller andet armeret materiale
- Andet uforudset arbejde (vil blive afregnet med timepris på kr. 695,- inkl. Moms)
- Anlægget skal kunne monteres, uden at møbler, evt. udendørs beplantning og lignende er til gene for montøren
- Opsætning af wifi styring er ikke med i monteringen (Tilkøb). Denne ydelse skal rekvireres på forhånd, hvis dette ønskes.

Generelt:

- Ved forgæves kørsel betales kr. 1.500, - (Evt. afbud senest to hverdage før)
- Priserne gælder over hele Jylland, Fyn, Sjælland, inkl. Brofaste øer. For ikke brofaste øer, Tillægges merpris



ISO 9001, KMO & VE Certificeret mere end 30 års erfaring indenfor ventilation, varmepumper & køl

Øvrige priser:

Ekstra arbejde afregnes med kr. 695,- inkl. Moms pr. time

Ekstra rørføring (inkl. Elkabel, kobberrør, kabelbakker og kølemiddel) over 3 meter mellem indendørs- og Udendørsdelen afregnes med kr. 575,- inkl. moms pr. meter.

Udskiftning af luft-luft varmepumpe, ny varmepumpe placeres samme sted. Udføres som standardmontering samt demontering og bortskaffelse af gammel varmepumpe.

Afregning:

Der fremsendes en faktura efter udført arbejde, betaling netto kontant.

Gældende 2025 kun gældende for Novasol kampagne!

NB! Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og prisændringer

